



ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI BALOTEȘTI

SEDIU: Calea București nr.89, comuna Balotesti, sat Săftica, județul Ilfov, cod poștal 077015

E-MAIL: sediu@pblt.ro

WEB: <http://www.primariabalotesti.ro>

TEL. +40 (21) 351.10.92

FAX +40 (21) 352.18.85

Nr. 18760/27.08.2026

Catre: operatorii economici interesati

INVITATIE DE PARTICIPARE

privind atribuirea contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii

„Cresterea performantei energetice bloc 1 IBNA”

Va informam ca:

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

Calea București nr.89, comuna Balotesti, sat Săftica, județul Ilfov, cod poștal 077015

E-MAIL: sediu@pblt.ro

TEL. +40 (21) 351.10.92

WEB: <http://www.primariabalotesti.ro> **FAX** +40 (21) 352.18.85

vă invită să depuneți ofertă pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii **„Cresterea performantei energetice bloc 1 IBNA”**

Cod CPV 45321000-3. Lucrari de izolare termica

Sursele de finantare ale contractului sunt asigurate din: buget local.

Valoarea totala estimata a investitiei este de 867.768,00 lei exclusiv TVA.

Oferta financiara va fi exprimata in lei fără T.V.A. si va acoperi toate articolele din lista de cantitati transmisa.

Atasat la prezenta invitatie regasiti Formularele F1, F2, F3 – Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari.

Garantia de buna executie a contractului: 5 % din valoarea contractului fara TVA si se va constitui de catre ofertantul declarat castigator prin scrisoare de garantare emisa de catre o institutie bancara sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In acest ultim caz executantul lucrarii are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la trezoreria statului. Suma care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.



ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI BALOTEȘTI

SEDIU: Calea București nr.89, comuna Balotești, sat Săftica, județul Ilfov, cod poștal 077015

E-MAIL: sediu@pblt.ro

WEB: <http://www.primariabalotesti.ro>

TEL. +40 (21) 351.10.92

FAX +40 (21) 352.18.85

Oferta (devizul ofertă) va fi depus la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI BALOTESTI din Calea București nr.89, comuna Balotești, sat Săftica, județul Ilfov, cod poștal 077015, sau comunicată prin mail la achizitiipublice@pblt.ro, până la data de 01 septembrie 2026.

Daca devizul dumneavoastra se incadreaza in solicitarile autoritatii contractante si este declarat castigator, veti avea obligatia sa postati si in catalogul electronic SEAP o pozitie cu devizul transmis pentru a initia achizitia si prin mijloace electronice.

**PRIMAR,
PRETORIAN CRISTIAN ȘTEFAN**

Formular F3

Obiectiv: BLOC 1 IBNA, comuna BALOTESTI

PROIECTANT: InterTECH Design SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 LUCRARI DE BAZA

Categorie: 01 PARTE OPACA

[ron]

Valoare

Crt.	Simbol	Denumire resursa	Observatii	Corectii	Liste Anexe
------	--------	------------------	------------	----------	-------------

1	CB14A 02	MP			828,96000
---	----------	----	--	--	-----------

SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 30 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)

2	RPCJ68H1 82	MP			954,14000
---	-------------	----	--	--	-----------

PREGATIREA SUPRAFETELOR LA FATADE PRIN PERIEREA CU PERIA DE SIRMA *

3	RPCJ75A1 82	MP			954,14000
---	-------------	----	--	--	-----------

SPALAREA MAN.A TENCUIELILOR SPEC.LA FATADE

4	01501B1 02	MP			75,36000
---	------------	----	--	--	----------

TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA H > 8 M, H < 20 M, TENCUIALA DECORATIVA

IN DREPTUL PLANSEELOR

L: LA015A1-M :2500231 -VATA MINERALA BAZALTICA GROSIME 15 CM
L: LA015A2-M :1000008 -ADEZIV VATA MINERALA
L: LA015A3-M :3270778 -DIBLU CU ROZETA MARE SI CUI METALIC PT VATA MINERALA
L: LA015A4-M :1000008 -ADEZIV VATA MINERALA
L: LA015A5-M :1800000 -TENCUIALA DECORATIVA

5	01501B1 02	MP			37,68000
---	------------	----	--	--	----------

TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA H > 8 M, H < 20 M, TENCUIALA DECORATIVA

ATIC

L: LA015A1-M :2500231 -VATA MINERALA BAZALTICA GROSIME 15 CM
L: LA015A2-M :1000008 -ADEZIV VATA MINERALA
L: LA015A3-M :3270778 -DIBLU CU ROZETA MARE SI CUI METALIC PT VATA MINERALA
L: LA015A4-M :1000008 -ADEZIV VATA MINERALA
L: LA015A5-M :1800000 -TENCUIALA DECORATIVA

Crt. Simbol

Valoare

Denumire resursa

Observatii

Corectii

Liste Anexe

6	00303C3	02	MP	582,08000
---	---------	----	----	-----------

SISTEM TERMOIZ. ELEM.DE FATADA, FINIS EXTER -PERIATA GRANUL 1,5-2.00 MM -1 STR PLASA

FATADA

L: LA003A -M :6720950 -DIBLU DE PLASTIC PT.POLISTIREN

L: LA003C -M :9000229 -POLISTIREN EXPANDAT 15 CM

7	00303C3	02	MP	18,00000
---	---------	----	----	----------

SISTEM TERMOIZ. ELEM.DE FATADA, FINIS EXTER -PERIATA GRANUL 1,5 MM -1 STR PLASA

INTRADOS BALCOANE

L: LA003A -M :6720950 -DIBLU DE PLASTIC PT.POLISTIREN

L: LA003C -M :9000229 -POLISTIREN EXPANDAT 15 CM

8	00303C4	02	MP	184,50000
---	---------	----	----	-----------

SISTEM TERMOIZ. ELEM.DE FATADA, FINIS EXT -PERIATA GRANUL 1,5-2.00 MM -1 STR PLASA - FARA DIBLURI

SPALETI USI SI FERESTRE

L: LA003C -0002:7800614 -POLISTIREN EXPANDAT 50 X 100 X 3 CM

9	00302E1	02	MP	56,52000
---	---------	----	----	----------

SISTEM BAUMIT TERMOIZ. SOCLURI/PER SUBSOL, FINIS.EXT-PERIATA GRAN. 3 MM -2 STR PLASA

L: LA003A -M :2011245 -DIBLU DE POLISTIREN 10X180 + CUI DE PLASTIC IU

L: LA003B -0007:7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R 60 X 125 X 10 CM

10	00304B	02	M	52,80000
----	--------	----	---	----------

MONTARE PROFILE DE PROTECTIE AFERENTE SIST TERMOIZOLANT - PROFIL PENTRU MUCHII

11	00304E	02	M	61,50000
----	--------	----	---	----------

MONTARE PROFILE DE PROTECTIE AFERENT SISTEMULUI TERMOIZOLANT - PROFIL LACRIMAR PT MUCHII ORIZONTALE

Crt. Simbol

Valoare

Denumire resursa

Observatii

Corectii

Liste Anexe

12	00304A	02	M	75,36000
----	--------	----	---	----------

MONTARE PROFILE DE PROTECTIE AFERENTE SIST TERMOIZOLANT - PROFIL PENTRU SOCLU

L: LA003D -0007:7800634 -PROFIL DE SOCLU AL. CU LACRIMAR

L: LA003F -M :9800550 -DIBLU CU HOLTZSURUB 6 X 40 MM

13	01501A2	02	MP	145,10000
----	---------	----	----	-----------

TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA H < 8 M, VOPSEA LAVABILA

ZONA INTRARE SCARA

L: LA015A1-M :2200110 -VATA MIN BAZALTICA 10 CM

L: LA015A2-M :1000008 -ADEZIV VATA MINERALA

L: LA015A3-M :3270778 -DIBLU CU ROZETA MARE SI CUI METALIC PT VATA MINERALA

L: LA015A4-M :1000008 -ADEZIV VATA MINERALA

14	RPCJ36A1	82	MP	145,10000
----	----------	----	----	-----------

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI TAVANE

15	RPCJ35A1	82	MP	145,10000
----	----------	----	----	-----------

GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERETI SI TAVANE

16	CB16A	02	MP	20,00000
----	-------	----	----	----------

SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME

17	RPC43XA	93	M	6,60000
----	---------	----	---	---------

JGHEAB PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI

18	MDTC5506010	82	BUCATA	2,00000
----	-------------	----	--------	---------

TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T \$

Categorie: 01 PARTE OPACA					[ron]
Crt.	Simbol				Valoare
	Denumire resursa				
	Observatii				
	Corectii				
	Liste Anexe				
19	TRA02A10 82	TONE		28,01000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
\$					
20	TRB05A25 82	TONE		28,01000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M					
\$					
21	TR1AA08C1 82	TONE		28,01000	
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN					
CATEG.1 \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io =					
Profit Po =					
TOTAL GENERAL categorie Vo =					

PROIECTANT,
InterTECH Design SRL

Formular F3

Obiectiv: BLOC 1 IBNA, comuna BALOTESTI
PROIECTANT: InterTECH Design SRL

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 LUCRARI DE BAZA
Categorie: 02 PARTE VITRATA

				[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
1	RPCT33A1 82	MP	160,24000	
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR				
2	RPCP31B 09	MP	101,76000	
FERESTRE DIN MASE PLASTICE,CU 1 SAU MAI MULTE CANATURI				
L: LC09G -M :6102815 -CHIT SILICONIC				
L: LC33D -M :672036B -FERESTRE DIN PVC 5 CAMERE CU GEAM TERMOPAN				
3	RPCP31B 09	MP	48,48000	
FERESTRE DIN MASE PLASTICE,CU 1 SAU MAI MULTE CANATURI				
BALCOANE				
L: LC09G -M :6102815 -CHIT SILICONIC				
L: LC33D -M :672036B -FERESTRE DIN PVC 5 CAMERE CU GEAM TERMOPAN				
4	CK21A 02	MP	10,00000	
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC <7MP INCL.				
L: LC32E -M :1811102 -USI DIN ALUMINIU				
5	RPCP35A 02	M	81,90000	
PROFILE DIVERSE, LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE				
6	9601201	M	61,50000	
SOLBANC				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
7	110174	M	20,40000	
PROFIL PVC DE COMPENSARE				
8	RCSI22D 02	M	61,50000	
GLAFURI/COPERTINE TABLA ZN/AL. (0.5MM,L.DESF.<30CM) MONT.ZID CARAM./BETON				
9	3646096	M	61,50000	
GLAFURI EXT.TABLA PREVOPSITA LA FERESTRE SI BALCOANE				
10	RPCP23A 09	BUCATA	18,00000	
GRILE DE VENTILATIE:MONTAREA,GATA CONF.				
L: LC41J -M :3100129 -GRILE HIGROREGLABILE				
11	CK26A 02	M	61,50000	
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE				
12	CE26A 02	M	246,00000	
ETANSAREA SUPLIMENTARA PE CONTUR , LA FERESTRE SI USI, CU CHITURI SAU MASTICURI POLIMERICE				
L: LC09B -M :6102815 -CHIT SILICONIC				
13	TRB01A15 82	TONE	4,00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$				
14	TRI1AA01C1 82	TONE	4,00000	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			

15	TRA01A10P 82	TONE	4,00000
----	--------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM
\$

16	TRB05B25 82	TONE	4,44000
----	-------------	------	---------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA
50M \$

17	TRA02A10 82	TONE	4,44000
----	-------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.
\$

18	TRI1AA08C1 82	TONE	4,44000
----	---------------	------	---------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN
CATEG.1 \$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io =

Profit Po =

TOTAL GENERAL categorie Vo =

PROIECTANT,
InterTECH Design SRL

Formular F3

Obiectiv: BLOC 1 IBNA, comuna BALOTESTI
PROIECTANT: InterTECH Design SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 LUCRARI DE BAZA

Categorie: 03 PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			

1	RCSK33A 02	MP	504,98000	
---	------------	----	-----------	--

CURATAREA STRATULUI-SUPORT DIN BETON

2	CA02C1 99	M CUB	14,05500	
---	-----------	-------	----------	--

BET SIMPLU (MARFA-PREP.IN CENTR) TURNAT IN EGALIZ.PANTE,SAPE H =35M TURNAT CU MIJL CLASICE

L: LCA01 -M :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

3	IZF01D2 82	MP	468,50000	
---	------------	----	-----------	--

AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI CU EMULS BITUM STAS11342-79 1 STRAT SUPR ORIZ VERTIC

4	IZF02A1 82	MP	468,50000	
---	------------	----	-----------	--

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.

5	IZF03A1 82	MP	468,50000	
---	------------	----	-----------	--

BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...

L: 11208 -M :9002069 -BARIERA DE VAPORI

6	IZC10B 99	MP	468,50000	
---	-----------	----	-----------	--

STRAT TERMOIZ.TERASE, ACOP,PLANSEE CU: PL.POLIST,PFL POROS LIP.MAST.BIT.SUPR.ORIZ./ INCL< 40 GRD

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			

7	8504076	MP	468,50000
---	---------	----	-----------

POLISTIREN EXPANDAT EPS 120 - 20 CM GROSIME

8	00107A022 02	MP	36,48000
---	--------------	----	----------

TERMOIZOLARE FATADE CU POLISTIREN EXPANDAT CU ADEZIV

SUPRAFATA VERTICALA

L: LA001A -M :9000229 -POLISTIREN EXPANDAT 15 CM

L: LA001B -M :6720950 -DIBLU DE PLASTIC PT.POLISTIREN

9	IZC27C 09	MP	468,50000
---	-----------	----	-----------

ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLIETILENA

10	0001068	MP	468,50000
----	---------	----	-----------

FOLIE DE NYLON 0,12MM GROSIME

11	CG01A 02	MP	468,50000
----	----------	----	-----------

STRAT SUPT PARDOSLI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100-T 5CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN

C:01:4.00:DIFERENTA IN PLUS PENTRU FIECARE 0,5 CM DE STRAT SUPT DIN MORTAR M100 T, SE ADAUGA

12	TE06A1 82	MP	468,50000
----	-----------	----	-----------

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE 100X100 MM

13	IZF01D2 82	MP	468,50000
----	------------	----	-----------

AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI CU EMULS BITUM STAS11342-79 1 STRAT SUPR ORIZ
VERTIC

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
14	CE14A 02	MP	504,98000	

INVELIT.LA ACOP.CU MEMBRANE LIPITE CU FLACARA IN SISTEM MONOSTRAT PE SUPRAFATA ORIZONTALA

L: LC48C -M :2500228 -MEMBRANA BITUMINOASA PTR.HIDROIZ.TERMOSUDABILA				
15	CE14A 02	MP	504,98000	

INVELIT.LA ACOP.CU MEMBRANE LIPITE CU FLACARA IN SISTEM MONOSTRAT PE SUPRAFATA ORIZONTALA

L: LC48C -M :2500225 -MEMBRANA HIDROIZ.BITUMIN.TERMOADEZ,4,5 KG/MP,STR.NISIP				
16	IZF06XC 93	BUCATA	8,00000	

PIESE AFERENTE LUCR.DE IZOL.PARAFRUNZARE (CACIULI DE PROTECTIE LA GURILE DE SCURGERE)

17	IZF22B1 82	BUCATA	2,00000	
----	------------	--------	---------	--

PIESE PT.LUCRARI HDROIZ DEFLECTOARE SIMPLE O 80MM CONF.IND

18	RCSE30A 02	MP	468,50000	
----	------------	----	-----------	--

INUNDAREA TERASEI, IN VEDEREA RECEPTIONARII EI

19	CE24C 02	M	126,80000	
----	----------	---	-----------	--

GLAFURI SI COPERTINE DI TB.ZN DE 0,5 MM PE STR.DE CART.BIT.SAU IMPASL.LAT.DESFAS INTRE 31-50 CM CM

20	002060S	M	126,80000	
----	---------	---	-----------	--

SORT TABLA VOPS.ELECTROSTATIC 0.6MM, LATIME 0.50M

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
21	CL17B 99	KG	5.024,00000	

CONF.MET.MONTATE APARENT -BALUSTRAZI,GRILE,GHEPENG OPRITORI DE ZAPADA, GRATARE

L: LC08 -0002:5900712 -ELECTROD SUD.OL.NEALIAI S 1125/2 E44C 2,5				
22	9000568	M	125,60000	

BALUSTRADA METALICA TERASA

H=90CM

23	6312118	BUCATA	1,00000	
----	---------	--------	---------	--

CHEPENG METALIC PENTRU ACCES LA TERASE

1M X 1M

24	CE21A 02	M	100,00000	
----	----------	---	-----------	--

SISTEME DE JGHEABURI DIN TABLA

L: LC05G -0002:8558011 -SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID				
L: LC54A -0003:631171G -JGHEABURI TB.OLZN SEMICIRC.PROTEJ.PLAST.D=150 MM				
L: LC55A -0017:631173I -ELEM.INCHIDERE JGHEAB TB.ZN. RGT				
L: LC55B -0018:631173J -PIESA IMBINARE TB.ZN. -RKS				
L: LC55C -0016:631173H -RACORD JGHEAB BURLAN TB.ZN. OKP				
25	CE23A 02	M	48,00000	

SISTEME DE BURLANE DIN TABLA (PROTEJATA ANTICOROZIV)

L: LC54B -0015:63117B2 -BURLANE SROR TB.ZN. PROTEJ.D=120MM L=3M				
26	RPCP05 91	KG	3.000,00000	

DEMONTAREA CONFECTIILOR METALICE ORICE TIP, CU SAUFARA RECUPERARE

27	RPCI41A 02	M	148,00000	
----	------------	---	-----------	--

DEMONTAREA LEMENTELOR DE ACOPERIS JGHEABURI,BURLANE,GLAFURI,SORTURI,ETC.

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
28	RPCI42F 02	MP	504,98000	

DEMONTAREA LEMENTELOR DE ACOPERIS :MEMBRANE BITUMINOASE IN UNUL SAU DOUA STRATURI

29	RPCH43XA 93	M	6,00000	
----	-------------	---	---------	--

JGHEAB PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI

30	TRA06A10 82	TONE	33,73000	
----	-------------	------	----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM
\$

31	AUT3312 82	ORE	1,50000	
----	------------	-----	---------	--

AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H \$

32	TRA02A10 82	TONE	73,84000	
----	-------------	------	----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.
\$

33	TRB05A15 82	TONE	73,84000	
----	-------------	------	----------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M
\$

34	TRI1AA08C1 82	TONE	73,84000	
----	---------------	------	----------	--

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN
CATEG.1 \$

35	TRB01A15 82	TONE	8,41000	
----	-------------	------	---------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3
DISTANTA 50M \$

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
36	TRA01A10P 82	TONE	8,41000	

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM
\$

Cheltuieli directe	
Alte cheltuieli directe	
Contrib. asig. munca	
TOTAL CHELT. DIRECTE	
Cheltuieli indirecte lo =	
Profit Po =	
TOTAL GENERAL categorie Vo =	

PROIECTANT,
InterTECH Design SRL

Formular F3

Obiectiv: BLOC 1 IBNA, comuna BALOTESTI
PROIECTANT: InterTECH Design SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 LUCRARI CONEXE

Categorie: 01 LUCRARI CONEXE

[ron]				Valoare
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
Capitol 01		TERASA		
2	RPCJ03C 02	MP	36,48000	
REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.DE 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA M-25T				
ATIC				
3	RPCK02B1 82	MP	234,25000	
REPARARE STRAT SUPT PT.PARDOS.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100-T DE 3CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN *				
4	RPCE29A 99	MP	468,50000	
PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE TIMP PLOIOS,PE DURATA REFACERII				
Capitol 02		TROTUAR		
5	RPCT09D1 82	M CUB	16,96000	
DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE CU GROSIMI SUB 15 CM GROSIME - LA TROTUARE				
6	RPCA01A1 82	M CUB	42,39000	
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE *				
7	RPCA06A1 82	M CUB	25,43000	
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
8	DA06A1 82	M CUB	8,48000	

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUALA

9	IZC27C 09	MP	125,60000	
---	-----------	----	-----------	--

ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLIETILENA

10	6716757	MP	125,60000	
----	---------	----	-----------	--

FOLIE DIN PVC

11	CO01A1 82	MP	125,60000	
----	-----------	----	-----------	--

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

L: 10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)				
12	TE06B1 82	MP	125,60000	

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=5MM OCHIURILE 100X100 MM

13	DE11A1 82	M	94,20000	
----	-----------	---	----------	--

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X
20 CM

L: 10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)				
14	RCSE33A 02	M	94,20000	

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIRII CU BITUM TIP D

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			

Capitol 05	FATADE			
15	RPCJ03C 02	MP	381,66000	

REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.DE 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA M-25T\

16	IZJ12A1 82	MP	286,24000	
----	------------	----	-----------	--

DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL - POLISTIREN FATADA

17	GA026	BUCATA	6,00000	
----	-------	--------	---------	--

DEMONTAREA SI MONTAREA APARATELOR DE AER CONDITIONAT PE CONSOLE SAU SUPORTI

18	RPED18A 99	M	50,00000	
----	------------	---	----------	--

DEMONTARE CABL.INSTAL.APARENT(PE DIBLURI SAU CONSOLE) SECT.<4MMP

19	RPED02A 99	M	50,00000	
----	------------	---	----------	--

REMONT.CABL.EN.EL,INST.APARENT PE SCOABE DE BACHELITA,PE CONSOLE,AVIND SECT.CONDUCT.<16 MMP

20	IC21L1 82	M	12,00000	
----	-----------	---	----------	--

PRELUNGIRE EVACUARE GAZE ARSE LA CENTRALE TERMICE D:EXT= 100 MM

L: 11309 -M :8807222 -PRELUNGIRE KIT EVACUARE GAZE CENTRALA				
21	RPCJ36A1 82	MP	55,30000	

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.

REFACERE FINISAJE INTERIOARE IN ZONELE DE INTERV.

22	RPCJ35A1 82	MP	55,30000	
----	-------------	----	----------	--

GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERETI SI STILPI *

REFACERE FINISAJE INTERIOARE IN ZONELE DE INTERV.

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
23	RPCR08B 99	MP	55,30000	

VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARACET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,GLET IPSOS EXIST.

L:LC68G -M :6900509 -VOPSEA LAVABILA

Capitol 08	TRANSPORTURI			
24	TRA06A10 82	TONE	33,54000	

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM
\$

25	TRB01A15 82	TONE	38,21000	
----	-------------	------	----------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3
DISTANTA 50M \$

26	TRI1AA01C1 82	TONE	38,21000	
----	---------------	------	----------	--

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.1 \$

27	TRA01A10P 82	TONE	38,21000	
----	--------------	------	----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM
\$

28	TRB05A25 82	TONE	40,33000	
----	-------------	------	----------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M
\$

29	TRA02A10 82	TONE	40,33000	
----	-------------	------	----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.
\$

30	TRI1AA08C1 82	TONE	40,46000	
----	---------------	------	----------	--

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN
CATEG.1 \$

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Valoare
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
31	TRB01B15 82	TONE	15,26000	

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3
DISTANTA 50M \$

32	TRA01A10 82	TONE	15,26000	
----	-------------	------	----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.
\$

Cheltuieli directe	
Alte cheltuieli directe	
Contrib. asig. munca	
TOTAL CHELT. DIRECTE	
Cheltuieli indirecte Io =	
Profit Po =	
TOTAL GENERAL categorie Vo =	

PROIECTANT,
InterTECH Design SRL